

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ**

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**Προμήθεια πιστικού συγκροτήματος δεξαμενής Ανθούσας****A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

Η μελέτη αυτή αφορά Προμήθεια πιστικού συγκροτήματος δεξαμενής Ανθούσας προκειμένου να εξασφαλισθεί η πλήρωση της δεξαμενής και η ομαλή υδροδότηση των κατοίκων στην Δημοτική Ενότητα της Ανθούσας.

Συγκεκριμένα η παροχή πλήρωσης που έρχεται από την Πεντέλη παρέχει απευθείας νερό στους κατοίκους στην περιοχή γύρω από την δεξαμενή με σύνδεση του αγωγού πριν από τη βάνα πλήρωσης της δεξαμενής. Κατά το γέμισμα της δεξαμενής και για να μην σταματά η παροχή προς τις καταναλώσεις έχει δημιουργηθεί «στραγγάλισμα» πριν την απορροή προς την δεξαμενή.

Ο στραγγαλισμός της παροχής έχει ως αποτέλεσμα την μικρή παροχή προς την δεξαμενή που ορισμένες ημέρες με αυξημένη ζήτηση να μην ικανοποιείται η πλήρωση.

Με την τοποθέτηση του πιστικού συγκροτήματος, η παροχή με την λειτουργία του θα αντλείται νερό από την δεξαμενή και θα καταθλίβεται στο δίκτυο γύρω από την δεξαμενή με αποτέλεσμα την υδροδότηση των κατοίκων στην Δημοτική Ενότητα της Ανθούσας χωρίς προβλήματα.

**B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **7.495,80 €** συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει την εγκεκριμένη πίστωση Κ.Α. **25.7135.0001** του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020

| ΔΕΞΑΜΕΝΗ Δ.Ε. ΑΝΘΟΥΣΑΣ |   |          |                |              |        |
|------------------------|---|----------|----------------|--------------|--------|
| A/A                    | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΔΑΠΑΝΗ |
| 1                      | Προμήθεια και τοποθέτηση Κιτ Δίδυμου πιστικού συγκροτήματος αποτελούμενο από δύο οριζόντιες πολυβάθμιες αντλίες και πίνακα αυτοματισμού με δύο inverter. Το συγκρότημα θα τοποθετηθεί σε ενιαίο πλαίσιο ηλεκτρογαλβανισμένο χάλυβα. Στην αναρρόφηση και κατάθλιψη οι αντλίες θα ενώνονται σε αντίστοιχους συλλέκτες από γαλβανισμένο χάλυβα 2 1/2". | 1        | Τεμάχιο        | 5100         | 5100   |
| 2                      | Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικής σύνδεσης αναρρόφησης με βάνα απομόνωσης   | 1        | Τεμάχιο        | 450,00       | 450,00 |
| 3                      | Προμήθεια και τοποθέτηση υδραυλικής σύνδεσης κατάθλιψης.  | 1        | Τεμάχιο        | 450,00       | 450,00 |

|                |   |   |         |       |          |
|----------------|---|---|---------|-------|----------|
| 4              | Εργασίες ηλεκτρολογικών συνδέσεων με τον κεντρικό πίνακα. | 1 | Τεμάχιο | 45,00 | 45,00    |
| Σύνολο         |   |   |         |       | 6.045,00 |
| Φ.Π.Α 24%      |   |   |         |       | 1.450,80 |
| Σύνολο δαπάνης |   |   |         |       | 7.495,80 |

## Γ. CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικούς:

CPV : 42122130-0 Αντλίες νερού.

50511100-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών υγρών.

Δ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεσης προμήθειας:

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328.

Δ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης : Δήμος Παλλήνης Δημοτική Ανθούσας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ