



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 01/11/2021

ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 34905

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Με την παρούσα αίτηση σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος μας έχει ανάγκη για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επούλωση λακκουβών έτους 2021 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης» Αριθμός Μελέτης 07/2021

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η επούλωση διαφόρων λακκουβών της περιοχής Δημοτικής Ενότητας - Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης όπου υπάρχουν τοπικές φθορές του οδοστρώματος από εργασίες ΟΚΩ από διέλευση βαρέων οχημάτων ή φυσικές φθορές από τον χρόνο. Οι επισκευές των φθαρμένων τμημάτων του οδοστρώματος, ανάλογα με το μέγεθος της φθοράς καθώς και το πάχος του οδοστρώματος θα γίνεται ως εξής :

A) Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μικρής έκτασης – μικρού βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ' όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογωνίου σχήματος), κοπή με χρήση ασφαλτοκόφτη, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση και ασφαλτική βάση Α265 πάχους 5 cm φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

B) Φθορές οδοστρωμάτων (λακκούβες μεγάλης έκτασης – μεγάλου βάθους) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, (η διατομή του σκάμματος θα κρατείται σταθερή καθ' όλο το βάθος της λακκούβας και θα διαμορφώνεται διατομή ορθογωνίου σχήματος) κοπή με χρήση ασφαλτοκόπτη, η κατασκευή υπόβασης συμπτυκνωμένου πάχους περίπου 10 cm, η κατασκευή βάσης συμπτυκνωμένου πάχους περίπου 10 cm, η ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική βάση Α 12,5 πάχους 5 cm φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και υλικών διάστρωσης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 74.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% για την συγκεκριμένη πίστωση του έργου και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 30.7333.0012 με τίτλο «Επούλωση λακκουβών έτους 2021 Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης» η εγγεγραμμένη πίστωση οικονομικού έτους 2021 είναι 35.000,00 € και το ποσό των 39.000,00 € θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 (πολυετής συνεχιζόμενη υπηρεσία). Αριθμός Μελέτης Έργου 07/2021.

B. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

CPV 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών.

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος εργασιών	A.T	Κωδικός άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μερική δαπάνη
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ							
1	Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό (ΟΔΟΔΟ.2)	A.1	ΟΔΟ 4720Α	M ²	1.500,00	20,22	30.330,00

2	Αποκατάσταση λακουβών οδοστρώματος με 3Α και ασφαλικό (ΟΔΟΔΟ.1)	A.2	ΟΔΟ 4720Α	Μ ²	530,00	23,42	12.412,60
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α							42.742,60
ΟΜΑΔΑ Β: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ							
1	Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου (ΟΔΟ Ε16)	B.1	ΗΛΜ 108	Μήνας	10,00	43,80	438,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β							438,00

I.ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Α + ΟΜΑΔΑ Β)	43.180,60
II.ΓΕ&ΟΕ 18%	7.772,51
III.ΑΘΡΟΙΣΜΑ I+II	50.953,11
IV.ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	7.642,97
V.ΑΘΡΟΙΣΜΑ III+IV	58.596,08
VI.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΛΠ	985,00
VII.ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	96,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ V+VI+VII	59.677,42
Φ.Π.Α 24%	14.322,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	74.000,00

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η ανάθεση του εν λόγω έργου προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2001 Άρθρο 50 Απευθείας ανάθεση - Αντικατάσταση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016(Α' 147) με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.

Ε. ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΡΓΟΥ: Δημοτικής Ενότητας - Παλλήνης του Δήμου Παλλήνης. Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δέκα (10) μήνες αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι της εξαντλήσεως της πίστωσης, με άμεση εκτέλεση της εκούλωσης μετά τον εντοπισμός τους από την υπηρεσία του Δήμου.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ