

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 08/04/2022
ΑΡ ΠΡΩΤ.: 9813
ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων» ΑΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 21/2022

A. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην υπηρεσία συντήρησης πυροσβεστήρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Παλλήνης (Δημοτικά Καταστήματα) και αναφέρεται σε εργασίες συντήρησης και υδραυλικής δοκιμής (για όσους πυροσβεστήρες απαιτείται), στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης τους για το έτος 2022.

Στη συντήρηση περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση τυχόν ελαττωματικών ή φθαρμένων εξαρτημάτων (κλείστρο, μανόμετρο, δοχείο, σιφόνι, περόνη, ασφάλεια τύπου πείρου, κ.λ.π. και θα περιλαμβάνονται υλικά και εργασία) των υπαρχόντων πυροσβεστήρων.

B. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις,(CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικούς:

Κωδικός κατά CPV: 50413200-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης).

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 4.216,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (24%) για τη συγκεκριμένη υπηρεσία-εργασία και είναι γραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου με **Κ.Α 10.6265.0009** με τίτλο **«Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων»** με πίστωση οικ. Έτους 2022 αντίστοιχα 5.00,00 € , με αριθμό μελέτης 21/2022.

10.6265.0009 Κτιριακές Εγκαταστάσεις του Δήμου (Δημοτικά Καταστήματα)					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [€]	ΣΥΝΟΛΟ [€]
1	Συντήρηση πυροσβεστήρα φορητού ξηράς σκόνης 6kg	TEM	130	10,00	1.300,00
2	Συντήρηση πυροσβεστήρα φορητού ξηράς σκόνης 12kg	TEM	4	12,00	48,00
3	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 5kg	TEM	50	12,00	600,00
4	Συντήρηση πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 10kg	TEM	18	18,00	324,00
5	Συντήρηση τροχήλατου πυροσβεστήρα φορητού ξηράς σκόνης 50kg	TEM	1	30,00	30,00

6	Συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής ξηράς σκόνη 6kg	TEM	2	12,00	24,00
7	Συντήρηση πυροσβεστήρα οροφής φορητού ξηράς σκόνης 12kg	TEM	2	12,00	24,00
8	Συντήρηση Συστοιχίας κατάσβεσης Μπουκάλων Διοξειδίου του Άνθρακος (CO2) 45kg με τους πιλότους Ενεργοποίησης CO2 2kg	TEM	1	1050,00	1.050,00
				Καθαρή αξία (€)	3.400,00
				ΦΠΑ (€)	816,00
				Σύνολο (€)	4.216,00

Ανάλυση υπολογισμού του κόστους συντήρησης

Συστοιχιών κατάσβεσης εντός των χώρων των Ηλεκτρομηχανολογικών-Server s / Υπολογιστών κατασβεστικού υλικού : Διοξείδιο του Άνθρακος χωρητικότητας 45 κλών στο Δημαρχιακό Μέγαρο του Γέρακα (1θάκης 12)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ [€]	ΣΥΝΟΛΟ
					[€]
1.1	Δύο συστοιχίες κατάσβεσης που αποτελούνται από 3 μπουκάλες Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 έκαστη χωρητικότητας κατασβεστικού υλικού 45kg	TEM	2	150,00	300,00
1.2	και δύο πιλότους ενεργοποίησης CO2 2kg	TEM	2	50,00	100,00
2.1	Δύο συστοιχίες κατάσβεσης που αποτελούνται από 2 μπουκάλες Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 έκαστη χωρητικότητας κατασβεστικού υλικού 45kg	TEM	2	100,00	200,00
2.2	και δύο πιλότους ενεργοποίησης CO2 2kg	TEM	2	50,00	100,00
3.1	Δύο συστοιχίες κατάσβεσης που αποτελούνται από 2 μπουκάλες Διοξειδίου του Άνθρακα CO2 έκαστη χωρητικότητας κατασβεστικού υλικού 45kg	TEM	2	150,00	300,00
3.2	και ένας πιλότους ενεργοποίησης CO2 2kg	TEM	1	50,00	50,00
				Καθαρή αξία (€)	1.050,00
				ΦΠΑ (€)	252,00
				Σύνολο (€)	1.302,00

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2001.

Ε. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η παράδοση των εργασιών θα είναι στο σύνολο της υπηρεσίας.

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για ένα (1) μήνα ή μέχρι εξάντλησης του συμβατικού ποσού της παρούσας μελέτης με δυνατότητα παράτασης, αρχόμενη από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΗΔΗΣ.

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας-εργασιών της παρούσης θα γίνει τμηματικά μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών (εκτέλεση συμβατικού αντικειμένου), με εξόφληση τμηματικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη των αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ