

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 06/05/2022
ΑΡ ΠΡΩΤ.: 12184
ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ**ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ****«Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» αρ.26/2022****Α. Περιγραφή υπηρεσίας**

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην επισκευή βλαβών στο αντλιοστάσιο επί της οδού Κοραή της Δ.Ε. Γέρακα και συγκεκριμένα διαφόρων υλικών ανταλλακτικών και άλλων προκειμένου να αποκατασταθούν δυσλειτουργίες και βλάβες σε αυτό (Απαραίτητη -άμεση αποκατάσταση της επισκευής-συντήρησης και της προμήθειας των υλικών για την απρόσκοπτη λειτουργία του αντλιοστασίου της υδροδότησης των κατοίκων της Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου και την αποφυγή διακοπής υδροδότησης των κατοίκων).

Συγκεκριμένα θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της βλάβης στο αντλιοστάσιο Κοραή Δ.Ε. Γέρακα.

Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας αποκατάστασης βλαβών συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης τους και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των αντλιοστασίων προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 9.975,80 €, για την συγκεκριμένη προμήθεια και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 25.6275.0014 με τίτλο «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Γέρακα» η εγγεγραμμένη πίστωση είναι 10.000,00 €.

Αριθμός μελέτης :26/2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισκευή αντλιοστάσιο Κοραή Δ.Ε. Γέρακα.					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση Kit συντήρησης αντλίας FlowPap PN83-5 6" 30 Hp αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα. Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα για την επισκευή της αντλίας.	1	Τεμάχιο	1.400,00	1.400,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση Kit συντήρησης ηλεκτρικού κινητήρα Grundfos Kit, Wear part Ceramic/Carbon/NBR 6" 30 Hp αντλητικού συγκροτήματος αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα. Περιλαμβάνονται τα απαραίτητα εξαρτήματα για την επισκευή της αντλίας.	1	Τεμάχιο	250,00	250,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση υγρού υδρολίπαντου κινητήρα Grundfos ,Grundfos motor liquid 2l	1	Τεμάχιο	85,00	85,00

4	Προμήθεια και τοποθέτηση κλαπέ αντεπιστροφής σπαστού δίσκου PN16 DN100 αντλιών Κοραή Δ.Ε. Γέρακα.	2	Τεμάχιο	180,00	360,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση Κιτ εγκατάστασης booster, Booster 8" αντλίας αντλητικού αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα..	1	Τεμάχιο	800,00	800,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση κιτ υδραυλικού διδυμου δύο αντλιών 6" αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα.	1	Τεμάχιο	2.350,00	2.350,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση καπάκι φρεατίου επίσκεψης φρεατίου αντλιών αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα.	1	Τεμάχιο	2.800,00	2.800,00
Σύνολο					8.045,00
Φ.Π.Α 24%					1.930,80
Σύνολο δαπάνης					9.975,80

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 8.

CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών-προμηθειών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικούς:

CPV: 50500000-0 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλείδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων).

Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεσης προμήθειας:

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.

Δ. Επιθυμητός τύπος παράδοσης: αντλιοστάσιο επί της οδού Κοραή της Δ.Ε. Γέρακα.

Ε. Χρόνος παράδοσης

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για **δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες** για την επισκευή της αντλίας (λόγω του επείγοντος γίνονται σε καθημερινή βάση χειροκίνητες κινήσεις για το άνοιγμα και κλείσιμο του νερού του αντλιοστασίου που τροφοδοτεί την Δεξαμενή του Γέρακα και την άμεση τροφοδοσία νερού των κατοίκων της εν λόγω περιοχής), και **σε τριάντα (30) ημέρες** για την επισκευή του φρεατίου επίσκεψης των αντλιών αντλιοστασίου Κοραή Δ.Ε. Γέρακα αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ