



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ**

ΓΕΡΑΚΑΣ, 10/11/2022  
ΑΡ ΠΡΩΤ.: 29157  
ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ**

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

**«Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικού δικτύου Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 85/2022**

**A. Περιγραφή υπηρεσίας**

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικού δικτύου Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα» (χώροι που διέρχονται οι καλωδιώσεις) αφορά την προμήθεια και τις εργασίες αποκατάστασης των κλεμμένων καλωδίων και αποκατάσταση βλαβών που προήλθαν από την εν λόγω κλοπή μετά του βανδαλισμού στο δίκτυο φωτισμού Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης.

Συγκεκριμένα μετά από έλεγχο λόγω δυσλειτουργίας σε διάφορα σημεία του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα βρέθηκε ότι οι καλωδιώσεις έχουν βανδαλιστεί (κομμένα και κλεμμένα καλώδια σε πολλά σημεία κατεστραμμένα φωτιστικά κ.λπ.) και έχουν κλαπεί σε σημεία με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στο φωτισμό και κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων που επισκέπτονται το Κοιμητήριο Δ.Ε. Γέρακα και των εργαζομένων που εκτελούν εργασίες στο εν λόγω Κοιμητήριο..

Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης.

**B. Ενδεικτικός προϋπολογισμός**

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 32.240,00 € για την συγκεκριμένη προμήθεια και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με **Κ.Α 45.6262.0014** με τίτλο «**Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικού δικτύου Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα**» και αριθμό μελέτης: 85/2022 η εγγεγραμμένη πίστωση για το οικονομικό έτος 2022 είναι 32.240,00 €. Χρηματοδότηση από πιστώσεις του Δήμου.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

<b>45.6262.0014 Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ηλεκτρολογικού δικτύου Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα</b>					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Προμήθεια και τοποθέτηση κυλινδρικού κυκλικού σιδηροϊστού συνολικού ύψους 4,50m για το φωτισμό του Κοιμητηρίου Δ.Ε. Γέρακα, Δήμου Παλλήνης.	11	Τεμάχιο	440,00	4.840,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση αγκύριου πάκτωσης κατάλληλο για την στήριξη κυλινδρικού κυκλικού σιδηροϊστού συνολικού ύψους 4,50m.	11	Τεμάχιο	70,00	770,00
3	Προμήθεια και τοποθέτηση βάσης προβολέων (μεταλλικής κατασκευής) για την στήριξη προβολέων σε ιστό φωτισμού	11	Τεμάχιο	80,00	880,00

4	Προμήθεια και τοποθέτηση ακροκιβωτίου κατάλληλο για ηλεκτρολογικές συνδέσεις εντός σιδηροδρόμου	11	Τεμάχιο	50,00	550,00
5	Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέα LED 100W 4000 K μαύρος IP65	18	Τεμάχιο	400,00	7.200,00
6	Προμήθεια και τοποθέτηση προβολέα LED 50W 4000 K μαύρος IP65	4	Τεμάχιο	190,00	760,00
7	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων υπογείων ηλεκτρικών παροχών σε σωλήνα βαρέως τύπου και παροχικό καλώδιο 5 X 4 mm Νεοπρενίου 5x4 H07RN (NYY)	550	Μέτρα (mm)	20,00	11.000,00
				Σύνολο (€)	26.000,00
				Φ.Π.Α 24% (€)	6.240,00
				Σύνολο δαπάνης (€)	32.240,00

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 66 ΑΞΙΑ 15.000,00 €  
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΩΝ 550 ΑΞΙΑ 11.000,00 €

#### Γ. CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών-προμηθειών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες προμήθειες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικούς:

CPV: 45311100-1 Εργασίες ηλεκτρικής καλωδίωσης

#### Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2001.

#### Ε. Επιθυμητός τόπος παράδοσης:

Κοιμητήριο Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης

#### Στ. Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση των υλικών θα έχει ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών η προμήθεια και οι εργασίες για την τοποθέτηση των καλωδιώσεων ορίζεται για ένα (1) μήνα. αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας της παρούσης θα γίνει τμηματικά ή συνολικά με την ολοκλήρωση των εργασιών (εκτέλεση συμβατικού αντικειμένου), με εξόφληση της συνολικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη των αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ